

Projektuotojas
UAB „Lita Balticum“

LitaBalticum

Construction & Engineering

A. Goštauto g. 8 – 227, Vilnius

Įmonės kodas: 302745049

Telefonas: 8 655 51845

El. paštas: info@litabalticum.lt

Statytojas
(Užsakovas)

Objektas **Vienbutis gyvenamasis namas “Aluotis”**

Statinio rūšis **Neypatingas statinys**

Statybos pobūdis **Nauja statyba**

Projekto stadija **Techninis projektas**

Projekto dalis **Sąmatiniai skaičiavimai**

Tomas **VI**

Leidimas/Žymuo **0 leidimas**

Data **2013**

TECHNINIS
PROJEKTO PAVYZDYS

PAVYZDYS

Pareigos	Vardas, pavardė, atestato Nr.	Parašas
Įmonės vadovas		
Projekto vadovas		
Sąmatininkas		

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAICIAVIMAS

Sudaryta pagal 2013.03 kainas

Statinių grupė **LIT-2013-J VIENBUTIS GYVENAMASIS NAMAS "ALUOTIS".**

2013.06.25

Lapas 1

Statybos objektų, darbų ir išlaidų aprašymas	Sąmatinė kaina (tūkst. Lt)			Sąmatinė kaina (tūkst. Lt)
	Statybos montavimo darbai	Įrenginiai, baldai, inventorius	Kitos išlaidos	

III. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas

VII.NIUS.	273.420	3.328	276.748
Viso III:	273.420	3.328	276.748
Viso II-III:	273.420	3.328	276.748

PV (kvalif. atest. Nr. BK007969)

POVILAS URBONAVIČIUS

PDV (kvalif. atest. Nr. 25118)

VYTAUTAS MATULEVIČIUS

PROJEKTO PAVYZDYS

SĄMATA

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2013.03 kainas

Statinių grupė **LIT-2013-1 VIENBUTIS GYVENAMASIS NAMAS "ALUOTIS".**

Statiny **1 VILNIUS.**

2013.06.25

Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (tūkst. Lt)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	STATINIO KONSTRUKCIJOS	85.716		85.716	70.840
2	APSKAITOS MAZGAS	0.841		0.841	0.695
3	ŠALTO VANDENTIEKIO TINKLAI (V1)	1.062		1.062	0.878
4	KARŠTO, CIRKULIACINIO VANDENTIEKIO TINKLAI (T3, T4)	1.665		1.665	1.376
5	SANITARINIAI PRIETAISAI	4.569	3.328	7.897	6.526
6	BUTINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI (F1)	1.453		1.453	1.201
7	ŠILDYMAS	12.734		12.734	10.524
8	VIDAUS ELEKTRA	6.277		6.277	5.188
9	STATINIO ARCHITEKTŪRA	106.720		106.720	88.198
10	APLINKOS SUFVARKYMO DARBAI	52.383		52.383	43.292
Iš viso:		273.420	3.328	276.748	228.718

PV (kvalif. atest. Nr. BK007969)

POVILAS URBONAVIČIUS

PDV (kvalif. atest. Nr. 25118)

VYTAUTAS MATULEVIČIUS

PROJEKTO PAVYZDYS

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2013.03 kainas

ŠAMATA

Statinių grupė **LIT-2013-1 VIENBUTIS GYVENAMASIS NAMAS "ALUOTIS".**

Statybos **I VILNIUS.**

Žiniaraštis **1 STATINIO KONSTRUKCIJOS**

2013.06.25

Suma žiniaraščiui

85716.40 Lt


Lapas 1

Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt			Iš viso
					D.izm.	Medžiagos	Mechanizmas	
1 PAMATAI								
1	N5P-0701	Iki 600 mm skersmens gręžinių pamatais gręžimas II grupės grunte	vnt.	39.0	946.0		3111.62	4057.62
2	N5P-0704	Gręžinių pamatų betonavimas	m3	5.01	218.88	1386.95	560.62	2166.23
3	10	Armatūra	t	0.7402		1747.57		1747.57
4	N6-24	Gelžb. juostiniai pamatai, atraminės rūšio sienos didesnio kaip 300mm pločio, įrengiant klojinius iš skydų/ ROSTVERKO ĮRENGIMAS k8=1.04, k9=1.15	m3	6.7	530.4	1704.42	200.53	2435.35
5	10	Armatūra	t	0.474		1119.09		1119.09
6	N26-139	Sienų apšiltinimas 5 cm storio putų polistirolo plokštėmis, klijuojant vieną sluoksnį	m3	5.3	781.71			781.71
7	903-32	Ekstrudinis polistireninis putplastis 'Penoplex'	m3	5.3		2298.98		2298.98
8	N6P-0201	Monolitinių pamatų hidroizoliacijos įrengimas, prilydant ritininę dangą, gruntuojant k9=1.15	m2	52.2	176.01	1176.92		1352.93
9	N6-144	Gelžbetoninių juostų padarymas, įrengiant klojinius k8=1.04, k9=1.15	m3	0.809	141.9	208.48	46.66	398.04
10	10	Armatūra	t	0.102		240.82		240.82
Skirnyje 1					2795	9864	3919	16598
2 SIENOS								
1	N8P-0204	Keramzito blokų 570x190x190mm sienų mūrijimas k8=1.1, k9=1.15	m3	47.8	2732.92	10521.87	1458.66	14713.45
Skirnyje 2					2733	10522	1458	14714
3 SĄRAMOS								
1	N7-50-1	Sąramų, kurių masė iki 0,3 t, montavimas autokranu	vnt	14.0	138.43	14.41	173.74	326.58
2	7700101	Sąramos M12	vnt	2.0		37.7		37.7
3	7700102	Sąramos (laikančios) MU-14	vnt	5.0		253.5		253.5
4	7700103	Sąramos (laikančios) MU-18	vnt	6.0		458.16		458.16
5	7700104	Sąramos (laikančios) MU-32	vnt	1.0		206.76		206.76
6	N6-55	Monolitinės gelžbetoninės sąramos k8=1.04, k9=1.15	m3	0.38	85.72	105.44	11.65	202.81
7	10	Armatūra	t	0.10535		248.73		248.73
Skirnyje 3					224	1325	185	1734
4 PERDANGOS								
1	N7P-0401	Gelžbetoninių briaunotų denginio arba	100m2	0.073	20.82	18.82	29.63	69.27

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina			
					D užm	Medžiagos	Mechanizms	Iš viso
		perdangos plokščių montavimas, kai plokštės plotas daugiau 5m ² iki 10m ² k8=1.03						
2	N7P-0401	Gelžbetoninių briaunotų denginio arba perdangos plokščių montavimas, kai plokštės plotas daugiau 10m ² iki 15m ² k8=1.03	100m ²	0.645	147.54	161.0	201.62	510.16
3	140-2	Kiaurymėtosios perdangų plokštės II 265mm, L 6.51-13.34m, pl. 1200mm	m ²	71.8		7645.26		7645.28
Skiriuje 4					168	7825	231	8224
5 STOGAS								
1	N10-67-1	Gegnių (150x50), stygų ir murlotų gamyba ir montavimas	m ³	3.97	2867.93	3165.85		6033.78
2	N12P-0201	Šlaitinių stogų grebėstavimas tašeliais (32x50 mm)	100kn	0.0507	5.42	5.87	0.78	12.07
3	N12P-0201	Šlaitinių stogų grebėstavimas tašeliais (50x50 mm)	100kn	6.19	714.98	1138.37	117.43	1966.78
Skiriuje 5					3588	4306	118	8014
6 STOGINĖ								
1	N6-47-1	Monolitinės g/b kolonos, kurių aukštis iki 3m ir perimetras iki 1,5m, kai klojiniai įrengiami iš lentų (rank. būdu) k8=1.04, k9=1.15	m ³	0.25	99.82	80.92		180.74
2	10	Armatura	t	0.0485		114.51		114.51
3	N10P-0403	Perdangų medinių sijų įrengimas iš taškų mūro sienose, kai sijų skerspjūvis daugiau 150cm ²	m ³	0.203	86.58	161.03	1.61	229.22
4	N12P-0201	Šlaitinių stogų grebėstavimas tašeliais (50x50 mm)	100kn	1.332	153.85	244.53	25.27	423.65
5	N10-67-1	Gegnių (150x50), stygų ir murlotų gamyba ir montavimas	m ³	0.8	577.92	637.96		1215.88
6	N12P-0201	Šlaitinių stogų grebėstavimas tašeliais (32x50 mm)	100kn	0.962	102.89	111.32	14.74	228.95
Skiriuje 6					1001	1350	42	2393
Viso žiniaraštyje 1					10509	35214	5954	51677
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						1056		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							179	
Sesuminiai darbai 15.00% (3767)						565		
Specifiniai darbai 17.00%						312		
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(10509+565+312)						911		
Viso:					12297	36270	6133	54700
Soc.draulinio išlaidos 31.00%(10509+565+312+911)						3812		
Statinio statybos išlaidos					Viso:	16109	36270	6133
Statybičės išlaidos 2.00%								5266
Iš viso tiesioginės išlaidos								63778
Pridėtinės išlaidos 30.00%(10509+565+312+911)								3689
Pelnas 5.00%(63778+3689)								3373
Iš viso netiesioginės išlaidos								7062
Bendra vertė be PVM								70840
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								14676.40

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Matu vienetas	Kiekis	Kaina Lt			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
					Bendra vertė su PVM			85716.40

Sudarė:


Vytautas Matulevičius

TIPINISLT
PROJEKTO PAVYZDYS

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2013.113 kaunas

SĄMATA

Statybių grupė **LIT-2013-1 VIENBUTIS GYVENAMASIS NAMAS "ALUOTIS".**

Statinyš **1 VILNIUS.**

Žiniaraštis **2 APSKAITOS MAZGAS**

2013.06.25

Suma žiniaraščiui

840,95 Lt

Lapas 1

Sam. oī.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt			Iš viso
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	
I MONTAVIMO DARBAI								
1	N16-114	Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas iš polietilenojų vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	5.0	80.4	9.18		89.58
2	1020-53	PE 80 slėgio vandens vamzdžiai, PN 12.5, SDR 11, 32x3.0mm (vand.)	m	5.0		27.55		27.55
3	1028-04	FV-plast alkūnės 90° d 32mm (plast.vir.vamzdyn. PPR)	vnt	1.0		1.76		1.76
4	1028-54	FV-plast mojos d 32mm (plast.vir.vamzdyn. PPR)	vnt	2.0		2.48		2.48
5	7700201	DAI.PEX jungtis Ø20x1/2" su išoriniu sriegiu	vnt	2.0		19.5		19.5
6	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	3.0	21.4	0.32		22.22
7	2003-15	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4", PP I/V sriegis	vnt	2.0		34.9		34.9
8	2000	Čiaupai iš spalvotų metalų	vnt	1.0		19.44		19.44
9	N16P-0805	Vandens skaitiklių su movinėmis jungtinis montavimas (jungties skersmuo iki 25 mm)	vnt.	1.0	8.79	204.37	0.21	213.37
10	1028 83	FV-plast trišakiai d 20mm (plast.vir.vamzdyn. PPR)	vnt	2.0		2.1		2.1
11	N16P-0803	Matavimo prietaisų montavimas, privirinant prievamzdžius (termometrai, manometrai, tetromanometrai) k8=1.02	vnt.	1.0	6.04	0.35	0.08	6.47
12	50012	TECHININIAI MANOMETRAI KOMPLEKTE SU TRIŠAKIAIS ČIAUPAIS, KURTIJ D=15 mm	vnt	1.0		68.7		68.7
Skiryje 1					119	391		510
Viso žiniaraštyje 2					119	391		510
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						12		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%								
Sazoniniai darbai 15.00% (0)								
Specifiniai darbai 17.00%								
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(119)					10			
Viso:					129	403		532
Sec.draudimo išlaidos 31.00%(119+10)					40			
Statinio statybos išlaidos					169	403		572
Statybvietės išlaidos 9.00%								51
Iš viso tiesioginės išlaidos								623
Pridėtinės išlaidos 30.00%(119+10)								39
Pelnas 5.00%(623+39)								33
Iš viso netiesioginės išlaidos								72

Spm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt			Iš viso
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizmai	

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Bendra vertė be PVM	695
	145.95
Bendra vertė su PVM	840.95

Sudarė:



Vytautas Matulevičius

TIPINIS LT
PROJEKTO PAVYZDYS

LOKALINĖ SAMATA

Suclauyta pagal 2011.03 kainas

SAMATA

Statinių grupė **IJT-2013-1 VIBNBUTIS GYVENAMASIS NAMAS "ALUOGIUS".**

Statiny s **1 VILNIUS.**

Žiniaraštis **3 ŠALTO VANDENTEIKIO TINKLAI (VI)**

2013.06.25

Suma žiniaraščiui

1062.38 Lt

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt			Iš viso	
					D. užm.	Medžiagų	Mechanizm.		
I MONTAVIMO DARBAI									
1	N16P-0202	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas kanaluose (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	20.5	151.63	39.52	0.98	192.13	
2	1020-50	PE 80 slėgio vandens vamzdžiai, PN 12.5, SDR 11, 16x2.0mm (vand.)	m	10.0		34.6		34.6	
3	1020-51	PE 80 slėgio vandens vamzdžiai, PN 12.5, SDR 11, 20x2.0mm (vand.)	m	5.0		20.35		20.35	
4	1020-52	PE 80 slėgio vandens vamzdžiai PN 10, SDR 13.6, 25x2.0mm (vand.)	m	3.5		10.78		10.78	
5	1020-53	PE 80 slėgio vandens vamzdžiai, PN 12.5, SDR 11, 32x3.0mm (vand.)	m	2.0		11.02		11.02	
6	N16-61	Movinių ventilių, diaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	10.0	71.32	2.73		74.05	
7	7700301	ARCO balansinis ventilis Ø 15 kamp. (½")	vnt	8.0		136.16		136.16	
8	7700302	Uždarymo ventilis, kampinis 1/2"	vnt	2.0		24.62		24.62	
9	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100hm	0.205	36.2	0.31	3.47	39.98	
10	N22-212	Vamzdynų D 50-65mm praplovimas su dezinfekcija k9=1.15	ksa	0.0205	15.63			15.63	
.....									
Skyriuje 1						275	280	4	559
.....									
Viso žiniaraštyje 3						275	280	4	559
Papildomų medžiagų vertė 3.00%							6		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%									
Sezoniniai darbai 15.00% (16)						2			
Specifiniai darbai 17.00%									
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(275+2)						22			
Viso:						299	286	4	591
Soc. draudimo išlaidos 31.01%(275+2+22)						93			
Viso:						392	286	4	684
Statinio statybos išlaidos								62	
Statybvietės išlaidos 9.00%								746	
Iš viso tiesioginės išlaidos								90	
Pridėtinės išlaidos 30.00%(275+2+22)								42	
Pelnas 5.00%(746+90)								132	
Iš viso netiesioginės išlaidos									
Bendra vertė be PVM								878	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								184.38	
Bendra vertė su PVM								1062.38	

Sąn. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt			Iš viso
					Dužm	Medžiagos	Mechanizm.	

Sudarė:


Vytautas Matulevičius

TIPINIS LT
PROJEKTO PAVYZDYS

LOKALINĖ ŠAMATA

ŠAMATA

Sudaryta pagal 2013.03 kainas

Statinių grupė **LIT-2013-1 VIENBUTIS GYVENAMASIS NAMAS "ALUOTIS".**

Statinyje **1 VILNIUS.**

Žiniaraštis **5 SANITARINIAI PRIETAISAI**

2013.06.25

Suma žiniaraščiui

4568.96 Lt

Lapas 1

Šam. et.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt			Iš viso
					D.žm.	Medžiagos	Mechanizm.	
I MONTAVIMO DARBAI								
1	N17-21-1	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	2.0	87.54	698.15	0.8	786.49
2	N16P-1005	Praustuvių su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	2.0	83.62	703.39	0.45	767.46
3	N16P-1002	Vonių su vandens maišytuvais montavimas (akrilo vonios)	vnt.	1.0	46.35	197.64		243.99
4	I102	Akrilinės vonios	vnt.	1.0		815.03		815.03
5	N16P-1008	Plautuvų su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų, montavimas (dviejų skyrių plautuvės)	kompl.	1.0	51.46	372.31	0.34	424.11

Skiriuje 1

249 2787 2 3038

Viso žiniaraštyje 5

249 2787 2 3038

Papildomų medžiagų vertė 3.00%

84

Papildomų mechanizmų vertė 3.00%

Sezoniniai darbai 15.00% (0)

Specifiniai darbai 17.00%

Papildomas darbo užmokeskis 8.00%(249)

20

Visu:

269 2871 2 3142

Soc.draudimo išlaidos 31.00%(249+20)

83

Statinio statybos išlaidos

Visu:

352 2871 2 3225

Statyvičės išlaidos 9.00%

290

Iš viso tiesioginės išlaidos

3515

Pridėtinės išlaidos 30.00%(249+20)

81

Palnas 5.00%(3515+81)

180

Iš viso netiesioginės išlaidos

261

Bendra vertė be PVM

3776

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

792.96

Bendra vertė su PVM

4568.96

Sudarė:



Vytautas Matulevičius

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2013.03 kainas

ŠAMATA

Statinių grupė LIT-2013-1 VIENBUTIS GYVENAMASIS NAMAS "ALUOTIS".

Statinyss 1 VILNIUS.

Žiniaraštis 5 SANTARINIAI PRIETAISAI

2013.06.25

Suma žiniaraščiui

3327.5 Lt

Lapas 1

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt	Verte Lt
		Techniniai ir kiti duomenys				

1 MONTAVIMO DARBAI

6	I-1	SKALBYKLĖ	vnt	1,000	1400.0	1400.0
7	I-2	INDAPLOVĖ	vnt	1,000	1350.0	1350.0

Skyciuje 1 2750

žiniaraštyje 5 2750

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKĖSIS 21.00%

677.5

Iš viso žiniaraštyje 5

3327.5

Sudarė:


Vytautas Matulevičius

PINISLT
PROJEKTO PAVYZDYS

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2013.03 kaunas

SAMATA

Statinių grupė **LIT-2013-1 VIENBUTIS GYVENAMASIS NAMAS "ALUOTIS".**

Statinyss **1 VILNIUS.**

Žiniaraštis **6 BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI (FI)**

2013.06.25

Suma žiniaraščiui


1453.21 Lt

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt			Iš viso
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizmai	
1 MONTAVIMO DARBAI								
1	N16-138	Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	14.5	117.02	45.13		162.15
2	1030-128	PVC vamzdžiai su movomis 50x1.8x1000, vat su gum. tarpin.(vid.nuotek.Optima)	vat	5.0		104.05		104.05
3	1031-152	PVC vamzdžiai su movomis (stipr. kl. M4), 110/3.2/1.0 (nuotekų sistema)	m	9.5		132.24		132.24
4	N34-89	Polietileninių 100 mm skersmens vamzdžių paklojimas k9=1,15	100m	0.075	18.61			18.61
5	1030-128	PVC vamzdžiai su movomis 50x1.8x1000, vat su gum. tarpin.(vid.nuotek.Optima)	vat	4.0		83.24		83.24
6	1031-152	PVC vamzdžiai su movomis (stipr. kl. M4), 110/3.2/1.0 (nuotekų sistema)	m	3.5		48.72		48.72
7	1027-26	Pravalos P 110 (PP vidaus kanalizac.)	vat	5.0		41.0		41.0
8	N16P-1104	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdžių trapų montavimas, kai trapo skersmuo iki 50 mm	vat.	1.0	6.75			6.75
9	8563147	PLASTIKINIS TRAPAS D=50 mm	vat	1.0		115.0		115.0
10	R8-91	Ventiliacijos kamščio įrengimas ir sandarinimas k9=1,15	vat	1.0	25.73	63.25		88.98
11	N16P-1407	Nuotekų vamzdžių hidraulinis bandymas (buitinių nuotekų)	100m	0.22	38.1			38.1
12	N22-214	Vamzdžių D 100mm praplovimas su dezinfekcija k9=1.15	km	0.022	16.77	0.01		16.78
Skyrinje 1						223	633	856
Viso žiniaraštyje 6						223	633	856
Papildomų medžiagų vertė 3,00%							19	
Papildomų mechanizmų vertė 3,00%								
Sezoniniai darbai 15,00% (61)						9		
Specifiniai darbai 17,00%								
Papildomas darbo užmokeskis 8,00%(223+9)						19		
Viso:						251	652	903
Soc.draudimo išlaidos 31,00%(223+9+19)						78		
Statinio statybos išlaidos					Viso:	329	652	981
Statybvietės išlaidos 9,00%								88
Iš viso tiesioginės išlaidos								1069
Pridėtinės išlaidos 30,00%(223+9+19)								75
Pelnas 5,00%(1069+75)								57
Iš viso netiesioginės išlaidos								132
								1201
Pridėtinės vertės mokestis 21,00%								252.21
								1453.21
						Bendra vertė be PVM		1201
						Bendra vertė su PVM		1453.21

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina			Iš viso
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	

Sudarė:


Vytautas Matulavičius

TIPINISLT
PROJEKTO PAVYZDYS

LOKALINĖ ŠAMATA

ŠAMATA

Sudaryta pagal 2013.03 karnus

Statinių grupė **LFT-2013-1 VIENBUTIS GYVENAMASIS NAMAS "ALUOTIS".**

Statiny **1 VILNIUS.**

Žinlaraštis **7 ŠILDYMAS**

2013.06.25

Suma žiniaruščiui

12734.04 Lt

Lapas 1

Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt			Iš viso
					D.uzm.	Metalizacijos	Mechanizacija	
1 RADIATORINIS ŠILDYMAS								
1	N16P-0907	Rankšluosčių džiovintuvų montavimas (2-3 bangų džiovintuvas)	vnt.	1.0	18.65	1.96	0.53	21.14
2	1068-18	Vandeniniai žalvariniai chromuoti rankšluosčių džiovintuvai EŽ 600 S	vnt.	1.0		301.98		301.98
3	N16P-0901	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (dviejų šildymo plokščių)	vnt.	5.0	98.89	9.82	2.56	111.27
4	1061-578	'HM Heizkörper' plieniniai radiatoriai	vnt.	4.0		1030.08		1030.08
5	1061-579	'HM Heizkörper' plieniniai radiatoriai	vnt.	1.0		314.29		314.29
6	2059-11	Termostato galva RAW-K 5030	vnt.	5.0		142.8		142.8
7	N16-6f	Movinių ventilių, čiurpų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	5.0	35.68	1.36		37.02
8	2003-1	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2", PP V/V sriegis	vnt.	5.0		60.45		60.45
9	N16-114-4	Kolekatoriaus mazgo montavimas, kai mazge 2 kolektoriai	vnt.	2.0	82.95	93.76		176.71
10	2043-21	TECE nerūdijančio plieno 1" reg. T31 kolektoriai 6 ž.	vnt.	1.0		527.78		527.78
11	2043-22	TECE nerūdijančio plieno 1" reg. T31 kolektoriai 7 ž.	vnt.	1.0		589.78		589.78
12	N16P-0903	Pakabinamų (pastatomų) šildymo konvektorių montavimas (konvektoriaus ilgis daugiau 100 cm iki 200 cm)	vnt.	1.0	28.14	2.74	0.77	31.65
13	1067-120	Pastatomi ir pakabinami konvektoriai OL 160/15/18, 1207 W	vnt.	1.0		1004.64		1004.64
14	N16P-0202	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas kanaluose (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	130.0	961.58	250.58	6.24	1218.4
15	1020-110	Eval - PEXa vamzdžiai, 16x2.0mm	m	130.0		787.8		787.8
16	896-150	Vamzdžių izoliacija 'Tubex' 18x6mm	m	130.0		100.1		100.1
17	N16P-0202	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas kanaluose (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	7.0	51.78	13.6	0.34	65.62
18	1020-111	Eval - PEXa vamzdžiai, 20x2.0mm	m	7.0		47.32		47.32
19	896-152	Vamzdžių izoliacija 'Tubex' 22x10mm	m	7.0		10.85		10.85
20	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	1.37	241.93	2.08	23.18	267.19
Skiriuje 1					1520	5284	34	6848
2 GRINDINIS ŠILDYMAS								
1	N16P-0301	Plastikinių vamzdžių klojimas grindų šildymui, rišant prie armatūros tinklo	m	70.0	225.12	0.65		225.77

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt				
					D. užm.	Medžiagai	Mechanizmai	Iš viso	
2	1020-110	Eval - PEXa vamzdžiai, 16x2.0mm	m	70.0		424.2		424.2	
3	826-150	Vamzdžių izoliacija "Tubex" 18x6mm	m	70.0		53.9		53.9	
4	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	0.7	123.61	1.08	11.84	136.51	
Skiriuje 2						349	480	12	841
Viso žiniaraštyje 7						1869	5774	46	7689
Papildomų medžiagų vertė 3.00%							173		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%								1	
Sezoniniai darbai 15.00% (0)									
Specifiniai darbai 17.00%									
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(1869)						150			
Viso:						2019	5947	47	8013
Soc.draudimo išlaidos 31.00%(1869+150)						626			
Statinio statybos išlaidos					Viso:	2645	5947	47	8639
Statybvietės išlaidos 9.00%									778
Iš viso tiesioginės išlaidos									9417
Pridėtinės išlaidos 30.00%(1869+150)									606
Pelnas 5.00%(9417+606)									501
Iš viso netiesioginės išlaidos									1107
									10524
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%									2210.04
									12734.04

Bendra vertė be PVM

10524

2210.04

Bendra vertė su PVM

12734.04

Sudarė:

Vytautas Matulevičius

PROJEKTO PAVYZDYS

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2013.03 kamus

SĄMATA

Statinių grupė **LIT-2013-1 VIENBUTIS GYVENAMASIS NAMAS "ALUOTIS".**

Statinyis **1 VIENIUS.**

Žiniaraštis **8 VIDAUS ELEKTRA**

2013.06.25

Suma žiniaraščiui

6277.48 Lt

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt			Iš viso
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	
1 MONTAVIMO DARBAI								
1	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.18	52.25	286.83		339.18
2	N21-227	Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis	100vnt	0.17	269.62	1836.35		2105.98
3	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.07	20.32	111.58		131.90
4	N21-202	Perjungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.25	72.57	398.51		471.08
5	N21-357	Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie sienos	100vnt	0.11	103.53	9.65		113.18
6	2520-24	Skambučiai ES-I	vnt	11.0		223.85		223.85
7	N21-190	Dviejų-trijų gyslių laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdanginiuose	100m	1.3	229.97	231.3		521.27
.....								
Skiriuje 1						748	3158	3906
.....								
Viso žiniaraštyje 8						748	3158	3906
Papildomų medžiagų vertė 3.00%							96	
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%								
Sezoniniai darbai 15.00% (0)								
Specifiniai darbai 17.00%								
Papildomas darbo užmokstis 8.00%(748)						60		
Viso:						808	3253	4061
Sve. draudimo išlaidos 31.00%(748+60)						250		
Viso:						1058	3253	4311
Statinio statybos išlaidos								388
Statybvietės išlaidos 9.00%								4699
Iš viso tiesioginės išlaidos								4699
Priedėtinės išlaidos 30.00%(748+60)								242
Pelnas 5.00%(4699+242)								247
Iš viso netiesioginės išlaidos								489
								5138
Pridėtinės vertės mokesčio 21.00%								1089.48
								6277.48
Bendra vertė be PVM								5138
Bendra vertė su PVM								6277.48

Sudarė:


 Vytautas Matulevičius

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2013.03 kainas

ŠAMATA

Statinių grupė **LIT-2013-1 VIENBUTIS GYVENAMASIS NAMAS "ALUOTIS".**

Statinyis **1 VILNIUS.**

Žiniaraštis **9 STATINIO ARCHITEKTŪRA**

2013.06.25

Suma žiniaraščiui

106719.58


Lt

Lapas 1

Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt				
					D. užm.	Medžiagas	Mechanizm.	Iš viso	
1 STATYMO, ĮRENGIMO DARBAI									
1	F9-12-4	Dvishuoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 50mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100m ²	2.092	6772.43	9930.91	170.37	16873.71	
2	N8P-0504	Silikatinių blokų pertvarų mūrėjimas, kai blokai 340x120x198mm k8=1.12, k9=1.15	m ²	91.75	995.34	2764.7	410.49	4170.53	
3	N2P-0303	Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (vidinių durų blokų plotas daugiau 2 m ² iki 3 m ²)	m ²	18.1	468.59	51.01	26.31	545.91	
4	405	Įsprūdinės durys (viengubos)	m ²	18.1		4357.58		4357.58	
Skyriausje 1						8286	17104	607	25947
2 APDAILOS DARBAI									
1	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m ²	4.2526	288.01	983.68	0.41	1272.1	
2	N15P-0102	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	4.2526	1757.41	909.26	38.1	2704.77	
3	N15P-0102	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	4.2526	1018.89	863.52	33.34	1915.75	
4	N15P-0502	Vidaus paviršių vienstuoksnis tinkavimas mechanizuotai, ruošiant skieidinius (sluoksnis 5 mm, vidinės sienos) k8=1.05	100m ²	4.2526	1777.93	3589.19	279.82	5646.94	
5	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m ²	4.2526	416.25		1.02	417.27	
6	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m ²	4.2526	373.92		1.02	374.94	
7	800-126	Lateksiniai vidaus sienų dažai 'BM' (kiauš. lukišo blizgesio)	l	98.22		1767.96		1767.96	
Skyriausje 2						5632	8114	354	14100
3 GRINDYS									
1	N11P-0401	Cementinio skieidinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas siurbliu, kai sluoksnio storis 40 mm	100m ²	1.3823	379.77	1094.91	344.19	1818.81	
2	N11P-0501	Keramininių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai	m ²	15.45	447.18	555.53	3.71	1008.42	

Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina 11			
					Užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,05 iki 0,10m ²						
3	832-17	Klijai 'PCI-FT-Klebemortel' (plytelėms)	kg	74.0		161.32		161.32
4	N11P-0505	Grindjuosėių įrengimas plytelių grindų dangoms, naudojant grindjuostines keramines plyteles	m	18.21	70.28	65.29		135.57
5	N11P-1201	Parketo lentelių grindų dangų įrengimas, klijuojant ant paruošto pagrindo, kai lentelių kiekis 1m ² iki 60 vnt k8=1.1	m ²	122.78	2217.41	10337.66	138.5	12893.57
Skiriuje 3					3115	12215	486	15816
4 TUBOS								
1	N15P-0206	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m ²	1.351	111.83	342.17	0.15	454.15
2	N15P-0106	Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	1.351	771.2	288.86	14.7	1074.76
3	N15P-0106	Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	1.351	456.21	274.33	12.75	743.29
4	N15P-0504	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas mechanizuotai, ruošiant skieidinius, kai sluoksnio storis 5.00 mm k8=1.05	100m ²	1.351	695.17	1140.24	114.29	1949.7
5	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m ²	1.351	161.37		0.32	161.69
6	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m ²	1.351	145.69		0.32	146.01
7	800-48	'Vivacolor' atsparūs plovimui lateks. dažai vidaus darbams 'Dekor' A bazė	l	34.31		608.32		608.32
Skiriuje 4					2941	2654	143	5138
Viso žiniaraštyje 9					19324	40087	1590	61001
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						1203		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							48	
Sezoniniai darbai 15.00% (995)					149			
Specifiniai darbai 17.00%					465			
Papildomas darbo užmokesčio 8.00%(19324+149+465)					1595			
Viso:					21533	41290	1638	64461
Soc.draudimo išlaidos 31.00%(19324+149+465+1595)					6675			
Statinio statybos išlaidos					28208	41290	1638	71136
Statybvietės išlaidos 9.00%								6402
Iš viso tiesioginės išlaidos								77538
Pridėtinės išlaidos 30.00%(19324+149+465+1595)								6460
Pelnas 5.00%(77538+6460)								4200
Iš viso netiesioginės išlaidos								10660
Bendra vertė be PVM								98198
Pridėtinis vertės mokestis 21.00%								18521.58
Bendra vertė su PVM								106719.58

Sudarė:



Vytautas Matulevičius

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2013.03 kainas

ŠAMATA

Statinių grupė **LIT-2013-I VIENBUTIS GYVENAMASIS NAMAS "ALUOTIS".**

Statinyje **1 VILNIUS.**

Žiniaraštis **10 APLINKOS SUTVARKYMO DARBAI**

2013.06.25

Suma žiniaraščiui

52383.32 Lt

Lapas 1

Sqm. cil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt			Iš viso
					Daržm.	Medžiagos	Mechanizm.	
1 STOGAS								
1	N12P-0601	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamy pastolių	m	19.7	101.37		3.15	104.52
2	808081	PLASTIZUOTI SKARDOS LIETLOVIAI	m	19.7		567.36		567.36
3	N12P-0801	Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamy pastolių	m	18.12	107.81		2.9	110.71
4	808080	PLASTIZUOTOS SKARDOS LIETVAMZDŽIAI	m	18.12		347.9		347.9
5	N12P-0601	Šlaitinių stogų dengimas hanguotais beasbesčio siferio lakštais (875x920 mm)	100m2	1,0987	479.59	2884.75	87.24	3451.52
6	N12P-0704	Šlaitinių stogų karnizų apkalimas dailylentėmis	100m2	0.2549	345.26	693.69	0.73	1039.68
7	N12-140-2	Parapetų, stogelių dengimas skarda	m2	3.86	42.03	93.8		135.83
8	N12P-0609	Šlaitinių stogų dengimas skiedromis (malksnomis, skalomis) 3 sluoksniais (įskaitant pamušalą)	100m2	0.4477	287.96	1093.42		1381.38
Skirinije 1					1364	5681	94	7139
2 LANGAI								
1	N21P-0103	Aliuminio arba plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose , kai langų blokų plotas daugiau 3 m2	m2	30.84	843.04	24.06	49.09	916.19
2	379	Plastiko langai (3-jų kam., vienos dalies, varstomi)	m2	30.84		6717.26		6717.26
3	N12-144-7	Palangių nuolajų tvirtinimas	m	8.3	25.36			25.36
4	102-15	Aliuminės lauko palangės 300mm pločio (pilkos)	m	8.3		833.46		833.46
5	N21P-0119	Palangių lentų montavimas mūrinėse sienose , kai palangių lentos laminuotos	m	8.3	92.44	176.36	1.98	270.79
Skiriniuje 2					961	7551	51	8583
3 DURYS								
1	N21P-0303	Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (vidinių durų blokų plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2)/ PVC DURŲ MONTAVIMAS	m2	4.66	120.64	13.13	6.77	140.54
2	377	Plastikinės lauko durys	m2	4.66		2412.99		2412.99
Skiriniuje 3					121	2426	7	2554
4 APDAILOS DARBAI								

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt			Iš viso
					D.mžm.	Medžiagos	Mechanizm.	
1	R11-143	Čokolio sanavimas, tinkuojant vienu sl. specialiais tinko mišiniais, be apdailos k8=1.12, k9=1.15	100m ²	0.0797	108.64	361.56	6.59	476.79
2	N15-104-1	Fasadų sienų su angokraščiais 3-jų sl. tinkas, armuojant tinkleliu, kai viršutinis tinko sl. dekoratyvinis k8=1.15, k9=1.15	100m ²	1.638	3821.37	3040.78		6862.15
3	N10P-0504	Sienų išorės apkalimas dailylentėmis	100m ²	0.6794	511.25	1848.93	1.74	2361.92
4	N10-31	Vien sluoksnės pertvaros iš obliuotų lentų	m ²	40.6	690.61	1105.0		1795.61
Styriuje 4					5132	6356	8	11496
Viso žiniaraštyje 10					7578	22014	160	29752
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						680		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							5	
Sezoniniai darbai 15.00% (3930)					590			
Specifiniai darbai 17.00%					586			
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(7578+590+586)					700			
Viso:					9454	22674	165	32293
Soc.draudimo išlaidos 31.00%(7578+590+586+700)					2931			
Statinio statybos išlaidos					12385	22674	165	35224
Statybinės išlaidos 9.00%								3170
Iš viso tiesioginės išlaidos								38394
Preliminės išlaidos 30.00%(7578+590+586+700)								2836
Pelnas 5.00%(38394+2836)								2062
Iš viso netiesioginės išlaidos								4898
								43292
Priliktinės vertės mokestis 21.00%								9091.32
								52383.32

Sudarė:


 Vytautas Matulevičius

PINISLT
 PROJEKTO PAVYZDYS